# Inbetriebnahme und Einweisung SWA Freie Aufstellung/Einbau in Bodenpl.

## Artikelinformationen

Artikelnummer: 80110-CH
GTIN:
Preisgruppe: 00

## Beschreibung

Einweisung/Inbetriebnahme SWA (Freie Aufstellung / Einbau in der Bodenplatte)

### Leistungsumfang:

Überprüfung gemäß Inspektionskarte
Einweisung in die Funktionalität der Anlage
Erläuterung der monatlichen Überprüfung durch den Betreiber
Hinweis auf Wartungspflicht für den Betreiber
Optional wird ein Wartungsvertrag dem Bauherren angeboten ( Die regelmäßige Wartung ist Voraussetzung für die Gewährleistung und den Versicherungsschutz)
Anlage wird in einem betriebssicheren Zustand übergeben

### Hausseitige Voraussetzungen:

Ansprechpartner muss vor Ort sein
Zugänglichkeit zur Anlage und Schaltgerät
Schlauchwasseranschluss muss in der Nähe gegeben sein
Abwasserabfluss angeschlossen
Der Rückstauverschluss muss sich in gereinigtem Zustand befinden
Zulaufleitungen müssen gespült sein
Anlagenkomponenten, Kleinteile und Bedienungsanleitung müssen vollständig auf der Baustelle vorhanden sein

### Hinweise:

Der angegebene Preis ist ein Nettopreis und ist damit nicht rabattfähig.
Der RSV muss halbjährlich durch einen Sachkundigen gewartet werden
Inbetriebnahmepauschale beinhaltet max. 2 Montagestunden vor Ort.
Ein evtl. anfallender Mehraufwand wird nach Aufwand verrechnet.
Wartezeiten und Gebühren bei Bergbahnbenutzung
Nutzung mautpflichtiger Strecken sind nicht in den Kosten enthalten
Eventuell benötigte Behörenvertreter sind nicht in den Kosten enthalten.
Von der Beauftragung bis hin zur Ausführung der Dienstleistung ist mit einer Bearbeitungszeit von 10 Arbeitstagen zu rechnen

Preis incl. An- und Abfahrt in der Schweiz