Inbetriebnahme und Einweisung FKA Freie Aufstellung/Einbau in Bodenpl.

Artikelinformationen

Artikelnummer: 80111-CH
GTIN:
Preisgruppe: 00

Beschreibung

Inbetriebnahme FKA (Freie Aufstellung / Einbau in der Bodenplatte)

Leistungsumfang:

-Überprüfung gemäß Inspektionskarte
-Einweisung in die Funktionalität der Anlage
-Erläuterung der monatlichen Überprüfung durch den Betreiber
-Hinweis auf Wartungspflicht für den Betreiber Optional wird ein Wartungsvertrag dem Bauherren angeboten
(Die regelmäßige Wartung ist Voraussetzung für die Gewährleistung und den Versicherungsschutz)
-Anlage wird in einem betriebssicheren Zustand übergeben

Hausseitige Voraussetzungen:

-Ansprechpartner muss vor Ort sein
-Zugänglichkeit zur Anlage und Schaltgerät
-Schalt/Warngerät ist an der Wand befestigt
-Elektrokomponenten und Niveaugeber sind an der Anlage montiert und am Schaltgerät angeschlossen
-Schlauchwasseranschluss muss in der Nähe gegeben sein
-Abwasserabfluss angeschlossen
-Der Rückstauverschluss muss sich in gereinigtem Zustand befinden Zulaufleitungen müssen gespült sein
-Anlagenkomponenten, Kleinteile und Bedienungsanleitung müssen vollständig auf der Baustelle vorhanden und installiert sein
-Fest installierte Steckdose an der Wand, i.d.R eine Dose neben dem Schaltgerät max. 2 m von der Kabelleerrohrdurchführung entfernt

Hinweise:

-Der angegebene Preis ist ein Nettopreis und ist damit nicht rabattfähig.
-Wir empfehlen die Anlage halbjährlich durch einen Fachbetrieb zu warten
-Inbetriebnahmepauschale beinhaltet max. 2 Montagestunden vor Ort.

-Ein evtl. anfallender Mehraufwand wird nach Aufwand verrechnet
-Nutzung mautpflichtiger Strecken sind nicht in den Kosten enthalten
Eventuell benötigte Behörenvertreter sind nicht in den Kosten enthalten.
-Von der Beauftragung bis hin zur Ausführung der Dienstleistung
ist mit einer Bearbeitungszeit von 10 Arbeitstagen zu rechnen
-Preis incl. An- und Abfahrt in der Schweiz