

# Inbetriebnahme und Einweisung Pumpfix F Freie Aufst./Einb. in Bodenpl.

## Artikelinformationen

Artikelnummer: 80112CH

GTIN:

Preisgruppe: 00

## Beschreibung

Inbetriebnahme Pumpfix F

### Leistungsumfang:

- Überprüfung gemäß Inspektionskarte
  - Einweisung in die Funktionalität der Anlage
  - Erläuterung der monatlichen Überprüfung durch den Betreiber
  - Hinweis auf Wartungspflicht für den Betreiber
- Optional wird ein Wartungsvertrag dem Bauherren angeboten  
(Die regelmäßige Wartung ist Voraussetzung für die Gewährleistung und den Versicherungsschutz)
- Anlage wird in einem betriebssicheren Zustand übergeben

### Hausseitige Voraussetzungen:

- Ansprechpartner muss vor Ort sein
  - Zugänglichkeit zur Anlage und Schaltgerät
  - Schalt/Warngerät ist an der Wand befestigt
  - Elektrokomponenten und Niveaugeber sind an der Anlage montiert und am Schaltgerät angeschlossen
  - Schlauchwasseranschluss muss in der Nähe gegeben sein
  - Abwasserabfluss angeschlossen
  - Der Rückstauverschluss muss sich in gereinigtem Zustand befinden
- Zulaufleitungen müssen gespült sein
- Anlagenkomponenten, Kleinteile und Bedienungsanleitung müssen vollständig auf der Baustelle vorhanden und installiert sein
  - Fest installierte Steckdose an der Wand, i.d.R. eine Dose neben dem Schaltgerät max. 2 m von der Kabelleerrohrdurchführung entfernt

### Hinweise:

- Der angegebene Preis ist ein Nettopreis und ist damit nicht rabattfähig.
- Wir empfehlen die Anlage halbjährlich durch einen Fachbetrieb zu warten
- Inbetriebnahmepauschale beinhaltet max. 2 Montagestunden vor Ort.

- Wartezeiten und Gebühren bei Bergbahnbenutzung und Nutzung mautpflichtiger Strecken sind nicht in den Kosten enthalten
- Eventuell benötigte Behördenvertreter sind nicht in den Kosten enthalten.
- Ein evtl. anfallender Mehraufwand wird nach Aufwand verrechnet
- Von der Beauftragung bis hin zur Ausführung der Dienstleistung ist mit einer Bearbeitungszeit von 10 Arbeitstagen zu rechnen
- Preis incl. An- und Abfahrt in der Schweiz